

MŰSZAKI LEÍRÁS

PARKFENNTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
(920/2025)

I.

Budapest V. kerület **Kossuth Lajos tér**

A 2014. évi rekonstrukció eredményeként a tér visszanyerte eredeti kulturális állapotát, megszűnt az átmenő gépjármű forgalom és a nagy területű parkoló. A tér fáiak részleges meghagyásával, újabbak telepítésével, illetve a zöldfelületek áthelyezésével alakultak ki a jelenlegi parkrészek.

A zöldfelületek területén automata öntözőberendezés került kiépítésre.

A keleti kertrész északi és déli részén (Kossuth szobor és Rákóczi szobor előtti terület) 2018-ban a gyepfelület csökkentésével biodiverz virágágyások kerültek kialakításra.

Északi kert

A mélygarázs lejáratanál bokros, cserjés kertrész került kialakításra. Ehhez kapcsolódik a gránit szegélyezésű, szintben kiemelt gyepfelület.

A Tisza István szobor előtti szilárd burkolatú részt stabilizált kavicsburkolat (kőszőnyeg) fogja összekötni a zöldfelülettel, melynek kialakítása 2025. negyedik negyedévben fog megtörténni.

A szilárd burkolatban, a gyepfelületen és a kőszőnyeggel burkolt területen díszfák találhatók.

Keleti kert

A Kossuth és Rákóczi szobor előtti területen kiemelt szegélyű gyepfelület található. Itt kerültek utólagos kialakításra a virágágyások. A két nagyterületű gyepfelület és az Országház épülete között bokros, cserjés gránit szegélyezésű, szintben kiemelt parterre került kialakításra. A különböző növénycsoportokat fűsávok választják el egymástól. A gyepfelület melletti sétány és a villamossínek között, illetve a metrókijáratnál szemben gránit szegélyezésű, szintben kiemelt cserjés, bokros kert található.

Déli kert

Gránit szegélyezésű szintben kiemelt gyepfelület, illetve a déli oldalon bokrok, ágyás található. Az Andrássy szobor előtti szilárd burkolatú részt stabilizált kavicsburkolat (kőszőnyeg) fogja összekötni a szintben kiemelt füvesített parterre-el, melynek kialakítása az Északi kerti kőszőnyeghez hasonlóan 2025. negyedik negyedévben fog megtörténni.

**Budapest Kossuth Lajos tér - Növényzet fenntartás, öntözőrendszer
karbantartás**

Megnevezés	Mennyiség	Tervezett alkalmak száma a szerződés teljes időtartam alatt
Fák gondozása, metszése/gallyazása (elszállítással)	115 db	1
Cserjék és évelők metszése (elszállítással)	6.977 m ² -en	2
Cserjék és évelők tápanyag utánpótlása	6.977 m ² -en	2
Fák permetezése	115 db	2
Cserjék permetezése	6.977 m ² -en	4
Gereblyezés, idegen anyagok eltávolítása növényágasokból	6.977 m ² -en	2
Növényfelületek gyomlálása	6.977 m ² -en	5
Gereblyezés, idegen anyagok eltávolítása a virágágasokból	944 m ²	2
Virágágasok gyomlálása	944 m ²	4
Gyepfelületek nyírása, gyűjtéssel (elszállítással)	11 226 m ²	20
Gyepfelületek tápanyag utánpótlása	11 226 m ²	2
Gyepszellőztetés	11 226 m ²	1
Gereblyezés, idegen anyagok eltávolítása fűfelületekről	11 226 m ²	2
Hópenész, gombásodás elleni védelem (gyep levegőztetése)	11 226 m ²	1
Öntözőrendszer üzemeltetése, karbantartása	19 147 m ²	folyamatos

II.

Budapest V. kerület **Vértanúk tere**

A jelentősen átépített téren két, gránit szegélyezésű, szintben kiemelt kertrész került kialakításra. A megmaradt díszfák alatt cserjés, bokros terület található, csepegtető öntözéssel. A teret övező járdán megmaradt díszfák találhatók.

Budapest Vértanúk tere- Növényzet fenntartás, öntözőrendszer karbantartás

Megnevezés	Mennyiség	Tervezett alkalmak száma a szerződés teljes időtartam alatt
Fák gondozása, metszése/gallyazása (elszállítással)	27 db	1
Cserjék és évelők metszése (elszállítással)	570 m ² -en	2
Cserjék és évelők tápanyag utánpótlása	570 m ² -en	2
Növényzet (fa, cserje évelő) permetezése	570 m ² -en	4
Idegen anyagok eltávolítása növényágasokból	570 m ²	2
Növényfelületek gyomlálása	570 m ²	5
Öntözőrendszer üzemeltetése, karbantartása	570 m ²	folyamatos

III.

Budapest V. kerület **Alkotmány u.** (Összetartozás Emlékhelyének két oldala)

A területen található fák metszése, gallyazása. Valamint a két, egyenként 275 m² (azaz összesen 550 m²) felületű cserjés ágyás öntözőrendszerrel, és 10 db planténer a terület Honvéd utcai végén.

Budapest, Alkotmány u.- Növényzet fenntartás, öntözőrendszer karbantartás

Megnevezés	Mennyiség	Tervezett alkalmak száma a szerződés teljes időtartam alatt
Fák gondozása, metszése/gallyazása (elszállítással)	11 db	1
Cserjék és évelők metszése (elszállítással)	550 m ² -en	2
Cserjék és évelők tápanyag utánpótlása	550 m ² -en	2
Növényzet (fa, cserje évelő) permetezése	550 m ² -en	4
Idegen anyagok eltávolítása növényágasokból	550 m ²	2
Növényfelületek gyomlálása	550 m ²	5
Planténerek gondozása	10 db	folyamatos
Öntözőrendszer üzemeltetése, karbantartása	550 m ²	folyamatos

Öntözőrendszerek

Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér

A Kossuth Lajos téren 2023. őszén új, Hunter Hydrowise vezérlésű, automata öntözőrendszer került kiépítésre. A beruházás kiterjedt az öntözőrendszer központi vezérlésére, a szivattyúra, valamint az öntözőfejekre és a csepegtető csőhálózatra. A rendszer a vizet fűrt kútból kapja.

Budapest V. kerület Vértanúk tere

A Vértanúk terén 2019-ban Rainbird vezérlésű, automata öntözőrendszer került kiépítésre, amely azóta is működik, használatban van. A vízellátás nem kútról, hanem a víziközmű hálózatról történik.

Budapest V. kerület Alkotmány u. (Összetartozás Emlékhelyének két oldala)

Az Összetartozás Emlékhelyének két oldalán, az Alkotmány utcában 2020-ban új, Hunter X2 vezérlésű, automata öntözőrendszer került kiépítésre, amely azóta is működik, használatban van. A vízellátás nem kútról, hanem a víziközmű hálózatról történik.

A szerződés keretében az automata öntözőrendszerek üzemeltetési feladatait, karbantartását, valamint meghibásodás esetén – eseti megrendelés alapján – a rendszerek hibajavítását kell a nyertes ajánlattevőnek elvégezni.